

A

洱源县洱海流域管理局文件

洱管专〔2019〕2号

洱源县洱海流域管理局关于对洱源县十六届人大 三次会议第 91 号意见建议的答复

金建中代表：

您提出的关于农村污水管网改造的几条建议，已交我们研究办理，现答复如下：

一、项目前期工作情况

洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理 PPP 项目实施前，由洱源县人民政府委托中国环境科学院编制了《洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理规划》，规划通过专家评审后，县委、县政府根据项目特点和全县财力实际，决定采用 PPP 模式

实施洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程。

洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理 PPP 项目是由实力雄厚的西南市政设计院编制可行性研究报告，经州发改委批复后，SPV 公司委托华北市政设计院开展设计工作，后根据省政府关于优化设计方案的要求及北京市市政设计院、广东设计院、云南设计院、国家环保部总工提出的意见，相关设计人员经过多次现场实地勘察，结合我县县情、各村实际，按照“集中收集处理和分散式处理相结合”原则，对建设方案进行优化调整。

综上所述，洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理 PPP 项目是在县委县政府的同意和谋划下、各级党委政府的指导下、科学策划下，并经多方权威机构经多次研究、反复推敲后形成最终方案开始实施的。

二、项目有规划，分期实施

洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程规划总投资 22.29 亿元，按一次性规划，分两期实施。一期工程估算总投资 10.54 亿元，主要实施茈碧湖镇、邓川镇和右所镇坝区 180 个自然村 12.74 万人的污水收集处理，规划新建集镇污水处理厂 3 座、村落污水处理站 24 座，配建截污管网 400.47 公里。二期工程估算总投资 11.75 亿元，主要实施凤羽镇、三营镇和牛街乡坝区 158 个自然村 7.89 万人的污水收集处理，规划新建集镇污水处理厂 3 座、村落污水处理站 29 座，提升改造 56 座村落污水收集处理系统，配建截污管网 468.3 公里。

三、多方联动，确保质量。

一是洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程由县 PPP 项目指挥部严格督促项目公司、设计单位、监理单位和施工单位联合联动，对施工技术规范、施工现场管理、监理人员履职等情况，严格进行不间断、反复督促检查，及时发现并解决出现的问题，确保工程质量。二是严格过程控制，专门聘请有资质、有

经验的全程跟踪审计方对整个项目实施全过程跟踪审计、监管。**三是**严把材料关，积极督促监理单位和施工单位严把工程材料质量关，按规定要求对工程使用材料进行抽样送检，确保材料质量过硬。**四是指**派县生态文明建设督导组定期不定期对项目推进情况进行专项督导，发现质量问题及时移交、督促整改；同时，责成县建筑工程质量监督站提前介入项目监管，在项目实施过程中开展质量监督和提供技术指导，确保项目实施过程规范。**五是**严格整改，管网方面及时委托第三方检测机构对已建污水收集管网开展 CCTV 缺陷检测，当天反馈检测情况，要求施工单位限期整改到位。化粪池建设方面，抽调由县“七大行动”指挥部、PPP 项目指挥部、县级相关部门和镇村两级工作人员组成的 6 个工作队，分片区对流域六镇乡化粪池建设质量和污水收集情况，开展为期三轮的拉网式排查，发现问题及时整改，整改合格一口，验收移交农户管理使用一口，确保工程按要求实施、建设质量经得起检验。

洱源县洱海流域管理局

2019 年 9 月 26 日

(联系人及电话：杨旺宇 0872-5126799)

抄送：县人大选联工委、县政府办公室。

洱源县洱海流域管理局

2019年9月26日
